ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Grójcu Sp. z o. o.
05-600 Grójec, ul. Stokowa 2
tel. 048 664 52 51, KRS: 0000589658
REGON: 363158814, NIP: 7972056256

Grójec, dnia 30.11.2020 r

L.dz. 2861/2020

05-600 Grójec

Warunki techniczne

W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 30.11.2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o. informuje, że wyraża zgodę na wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze na działkach nr 1365 i 1366 położonych w m. Grójec pod następującymi warunkami:

- zapotrzebowanie na wodę wynosi maksymalnie 17 m^3/dobę na cele socjalno-bytowe równe ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych
- przyłącze wodociągowe zaprojektować z rur PE lub PVC o średnicy wynikającej z obliczeń i ciśnieniu do 1 MPa
- włączenie należy wykonać do istniejącego wodociągu Ø 160 PVC przebiegającego w pasie drogowym ul. Mszczonowskiej dz. nr ew. 3409/2
- na przyłączu zaprojektować niezależną zasuwę odcinającą klinową usytuowaną w terenie gminnym
- trzpień zaworu odcinającego należy wyprowadzić do poziomu terenu i zabezpieczyć skrzynką żeliwną, a w terenie nie utwardzonym dodatkowo płytką betonową z otworem
- zasuwę odcinającą odpowiednio oznakować tabliczką
- przejścia pod planowanymi i istniejącymi drogami utwardzonymi zaprojektować w rurach osłonowych stalowych lub PP wyprowadzonych min. 0,5 m poza teren utwardzony
- na przyłączu zaprojektować główny zestaw wodomierzowy o średnicy wynikającej z obliczeń zapotrzebowania na wodę (min. 20mm) w studzience szczelnej wykonanej z tworzywa sztucznego o średnicy min 1000 mm lub w budynku w miejscu łatwo dostępnym do odczytu bezpośrednio po wprowadzeniu przyłącza do budynku
- przyłącze za zestawem wodomierzowym zakończyć zaworem antyskażeniowym o średnicy wodomierza
- na montaż zestawu wodomierzowego pozostawić odcinek prosty o długości zestawu i minimum 8 średnic wodomierza
- wodomierz główny montuje ZWiK Grójec Sp. z o.o.
- przyłącze i zestaw wodomierzowy odpowiednio zabezpieczyć przed zamrożeniem

- przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC typu „S" o średnicy wynikającej z obliczeń
- włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø400 przebiegającej w pasie drogowym ul. Mszczonowskiej dz. nr ew. 3409/2 należy wykonać za pomocą istniejącej studni lub trójnika
- każdą zmianę kierunku przebiegu trasy przyłącza kanalizacyjnego zaprojektować za pomocą studzienki rewizyjnej szczelnej
- studnie rewizyjne zaprojektować jako betonowe szczelne o średnicy 1200 mm z przejściami szczelnymi oraz pierścieniami odciążającymi i włazami do 40t (włazy klasy 400 kN z pokrywą wypełnioną betonem) z zabezpieczeniami antywłamaniowymi w jezdni i terenach utwardzonych, natomiast w terenach nieutwardzonych dopuszczalne studzienki PVC o średnicy 415 mm
- spadki zgodnie z Polską Normą
- wcinkę w istniejącą sieć wodociągową dokonuje wyłącznie jej właściciel bądź podmiot upoważniony do eksploatacji przedmiotowego odcinka sieci; wykonanie wcinki w zakresie własnym traktowane będzie jako samowolne włączenie się w czynne sieci i spowoduje skutki prawne
- przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (dokonuje uprawniony geodeta)
- zasilenie w wodę i odbiór ścieków będą możliwe po podpisaniu stosownej umowy z ZWiK w Grójcu Sp. z o.o..

UWAGI:

- **niniejsze warunki należy realizować własnym kosztem i staraniem.**
- **dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.**
- **zabrania się wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. informuje, że w okresach letnich (suchych) występują ograniczenia w dostawie wody spowodowane dużymi rozbiorami.

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWiK w Grójcu Sp. z o.o. na 7 dni przed ich rozpoczęciem składając wymagane dokumenty do siedziby przy ul. Stokowej 2.

Termin ważności WTZ 2 lata od daty wydania warunków.

Prezes Zarządu

Paweł Spława Neyman